A.2 最高投标限价封面

胡村村模村组建设工程	工程
------------	----

最高投标限价

招	标	人: _	
			(単位盖章)
造值	介容记	旬人:_	
			(单位盖音)

2025年04月28日

B.2 最高投标限价扉页

= = = = = = = = = = = = = = = = = =	_
胡村村模村组建设口	工程 工程
1717171天171红连以_	上/注 // 主

最高投标限价

最高投标限价	(小写):		186832.	37
	(大写):		壹拾捌万陆仟捌佰叁拮	合贰元叁角柒分
招标人:	(单	位盖章)	造价咨询人:	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	(签字	Z 或盖章)	法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)
编制人:	(造价人员	签字盖专用章)	_ 复核人: _	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间.	2025年	504月28日	复核时间.	2025年04月28日

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称: 胡村村模村组建设工程

标段:

-12 17	1、例11111111111111111111111111111111111	1/1/12:	カ·バ ハ
序号	汇总内容	金额(元)	其中: 材料、设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	164040. 43	
1.1	定额人工费	16514. 79	
1.2	定额机械费	7153.90	
1.3	综合费	6063.90	
2	措施项目费	1536.78	
3	不可竞争费	5828.63	
3. 1	安全文明施工费	5828.63	
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	15426. 53	
	工程造价=1+2+3+4+5	186832. 37	
			. 2021 TC 02 【並上上及粉件V10 0分類山

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称: 胡村村模村组建设工程

标段:

		10.4%	おり スリダ
序号	汇总内容	金额(元)	其中: 材料、设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	164040. 43	
2	措施项目费	1536. 78	
2.1	夜间施工增加费	111.36	
2.2	二次搬运费	267. 27	
2.3	冬雨季施工增加费	178. 18	
2.4	已完工程及设备保护费	22. 27	
2.5	工程定位复测费	200. 45	
2.6	临时保护设施费	22. 27	
2.7	行车、行人干扰增加费	44. 54	
2.8	赶工措施费	400.90	
2.9	非夜间施工照明费	289. 54	
3	不可竞争费	5828.63	
3.1	安全文明施工费	5828.63	
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4. 1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	15426. 53	
	工程造价=1+2+3+4+5	186832. 37	
		101 1 A 14 14 17	.0001 TC 00 【本上出丛粉件V10 0字微片】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 胡村村模村组建设工程

标段:

第1页 共2页

一十二	名称: 胡柯柯科 -	大竹垣廷以上往	: T		. •			\ 	ייה	贝 共2贝
١.				l		金额(元)				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	计量 工程量 : 单位	综合单 价	合价	定额 人工费	其中 定额 机械费	暂估价
	1						125779. 6 7	<u> </u>	1701170	
1	040203007001	水泥混凝土	1. 基础清理 2. 混凝土强度 等级: 商品砼C 30 3. 厚度: 15cm 4. 含模板、养护、刻痕等	m2	369.900	88. 62	32780. 54	3658.31	73. 98	
2	ZB 040101001001	大理石板拆除	1. 大理石板拆除 2. 运至甲方指 定位置 3. 自行勘查现 场,综合考虑报	项	1.000	2000.00	2000.00			
3	040202011001	 碎石 	1. 石料规格: 碎石 2. 厚度: 10cm	m2	2278.00 0	22. 52	51300. 56	3781.48	2801.94	
4	040302001001	打圆木桩	1. 桩长: 3m, 上口铁丝连接 2. 材质: 松木 3. 小头径: 13c m 4. 按实际发生 计量	根	70.000	83. 90	5873.00	613. 20	242. 20	
5	040103001001	块石回填	1、基层清理 2、填方材料要 求: 块石 3、填方粒径要 求: 满足要求	m3	15.000	163. 41	2451.15	564.90	3. 15	
6	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 垂柳 , 全冠, 树形优 美 2. 胸径: 胸径 (cm) 12 3. 养护期: 一 年	株	10.000	533. 03	5330. 30	675. 20	274. 80	
7	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 榉树 2. 胸径: 胸径 (cm)10 3. 株高、冠径 : 全冠, 树形优 美 4. 养护期: 一 年	株	50.000	483. 03	24151.50	3376.00	1374.00	
8	041106001001	大型机械设备 进出场及安拆	1、机械设备名 称:挖掘机等 2、机械设备规 格型号:满足要 求	项	1.000	1892.62	1892.62	504.00	892. 51	
		分音	部小计				125779. 6 7			
	2						38260. 76			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 胡村村模村组建设工程

标段:

第2页 共2页

上 框	名称: 胡村村村	标段	. :				寿 4	页 共2页			
							金额(元)				
序号	项目编码	 项目名称 	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单 价	合价	定额	其中 定额	暂估价	
9	040203007002	水泥混凝土	1. 基础清理 2. 混凝土强度 等级: 商品砼C 30 3. 厚度: 15cm 4. 含模板、养护、刻痕等	m2	154. 000	88. 62	13647. 48	人工费	机械费 30.80		
10	040202011002	碎石	1. 素土夯实 (夯实系数>0.94) 2. 石料规格: 碎石 3. 厚度: 10cm	m2	1084.00	22. 52	24411.68	1799. 44	1333. 32		
11	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 综合, 2. 清除杂草、 灌木等 3. 自行勘查现 场,综合考虑报	m2	240.000	0.84	201.60	19. 20	127. 20		
		分音	·				38260.76				
-											
-											
				-							
				-							

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称: 胡村村模村组建设工程

标段:

工作有称,例刊刊表刊组建设工作					
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	SC-01	夜间施工增加费	22272. 18	0. 500	111.36
2	SC-02	二次搬运费	22272. 18	1. 200	267.27
3	SC-03	冬雨季施工增加费	22272. 18	0.800	178. 18
4	SC-04	己完工程及设备保护费	22272. 18	0.100	22. 27
5	SC-05	工程定位复测费	22272. 18	0.900	200.45
6	SC-06	临时保护设施费	22272. 18	0.100	22. 27
7	SC-07	行车、行人干扰增加费	22272. 18	0. 200	44.54
8	SC-08	赶工措施费	22272. 18	1.800	400.90
9	SC-09	非夜间施工照明费	22272. 18	1. 300	289. 54
		合 计			1536. 78

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称: 胡村村模村组建设工程

标段:

上性有例							
序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)		
1	SF-01	环境保护费	22272. 18	3. 570	795. 12		
2	SF-02	文明施工费	22272. 18	7. 330	1632.55		
3	SF-03	安全施工费	22272. 18	5. 280	1175. 97		
4	SF-04	临时设施费	22272. 18	9. 990	2224.99		
5	SF-05	环境保护税	0				
<u></u>		合 计			5828.63		
			测证会枚编县 : 202	21 TC_02 【新占法/			

附录I 税金计价表

工程名称: 胡村村模村组建设工程

标段:

<u> </u>	柱名称:				弗1贝 共1贝 ┌────
序号	项目名称 	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+不可 竞争费+其他项目费	171405. 84	9.000	15426. 53
		元于 英· 八 四次 百 英			
		<u> </u>			15400 50
		合 计			15426. 53